Przetargownik

Wydanie nr **28/10/2024** z dnia 28 października 2024 roku, ISSN 2392-215X

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

Przedmiot ogłoszenia:
Typ transakcji:

Szczegóły

AB.6740.1033.2024.JW

Lublin, dnia 20 września 2024 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311).

Zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Wólka decyzji nr 1339/24 z dnia 16.09.2024 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. **„Rozbudowa drogi gminnej na działce nr ew. 757 w miejscowości Łuszczów Drugi wraz z budową węzła przesiadkowego Park&Ride i Bike&Ride”**

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Województwo: lubelskie
Powiat: lubelski
Jednostka ewidencyjna – 060914_2 Wólka

Obręb 0017 Łuszczów Drugi

działki nr ew.: 717/1, 757, 232/4, 756/1, 754, 758/2, 758/3, 758/4, 1044/3

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się budowę lub przebudowę innych dróg publicznych:

Województwo: lubelskie
Powiat: lubelski
Jednostka ewidencyjna – 060914_2 Wólka

Obręb 0017 Łuszczów Drugi

działka nr ew.: 717/1

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę sieci uzbrojenia terenu – istniejącej sieci telekomunikacyjnej:

Województwo: lubelskie
Powiat: lubelski
Jednostka ewidencyjna – 060914_2 Wólka

Obręb 0017 Łuszczów Drugi

działka nr ew.: 232/7

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

a. **w branży drogowej**

- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z wlotem skrzyżowania
  z drogą powiatową nr 2100L,
- wykonanie zabruku o nawierzchni z kostki granitowej 15/17 cm (barwy szarej) na wlocie drogi gminnej, na skrzyżowaniu z drogą powiatowa nr 2100L,
- wykonanie jezdni pętli autobusowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy szarej) wraz z wjazdem z drogi gminnej i wyjazdem na drogę

powiatową nr 2100L,

- wykonanie jezdni manewrowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy szarej) wraz z wjazdem i wyjazdem na drogę gminną,
- wykonanie zatoki postojowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy grafitowej) z separacją stanowisk postojowych (barwy czerwonej),
- wykonanie chodników wraz z pasami bezpieczeństwa (skrajnie jezdni) o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej),
- wyznaczenie w ciągu projektowych chodników przy drodze gminnej i drodze powiatowej nr 2100L przystanków autobusowych o odcinku zatrzymania długości 30 m,
- wykonanie przejść dla pieszych,
- wykonanie miejsc pod wiaty przystankowe, wiatę rowerową, stację naprawy rowerów
i toalety, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm (barwy szarej),
- wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem łamanym gr. 15 cm,
- wykonanie zjazdu zwykłego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (barwy czerwonej),
- wykonanie dowiązania o nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem łamanym gr. 15 cm od projektowanej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej do nawierzchni istniejącej,
- wykonanie pasów ostrzegawczych, pasów prowadzących i pól uwagi o nawierzchni fakturowej dla osób z dysfunkcjami wzroku,
- wykonanie przydrożnych rowów otwartych, odpływowych i bezodpływowych, odparowujących,
- ułożenie przepustów z rur PP Ø50 cm pod zjazdem i miejscem pod wiatą przystankową,
- ułożenie przepustu z rur PP Ø60 cm wyjazdem na pętli autobusową, w ciągu projektowanego rowu,
- wykonanie wpustów deszczowych kl. D400 z betonowymi studzienkami ściekowymi Ø50 cm wraz z przykanalikami z rur PP Ø20 cm,
- wykonanie liniowego odwodnienia krawężnikowego,
- ustawienie elementów małej architektury, tj. wiat przystankowych, wiaty rowerowej i stacji naprawy rowerów,

- umocnienie skarp, dna rowów i zieleńców poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw,
- lokalne umocnienie skarp i dna rowu betonowego płytami chodnikowymi,
- ustawienie słupów oświetlenia drogowego zwykłego oraz oświetlenia drogowego dedykowanego, asymetrycznego, z oprawami LED, zasilanych hybrydowo,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

b. **w branży telekomunikacyjnej (przebudowa sieci ORANGE – usunięcie kolizji)**

- ustawienie słupka kablowego,
- układanie kabli miedzianych w rowie kablowym i rurach osłonowych,
- montaż złączy na kablach miedzianych rozdzielczych,
- montaż złączy na kablach miedzianych abonenckich,
- wykonanie przewiertu pod drogą.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej można zapoznać
się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00, wtorek 7:30 – 16:45/.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji: drogą telefoniczną pod nr tel. **81 528 66 47**, drogą elektroniczną na adres mailowy: **abud@powiat.lublin.pl**, osobiście w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 **po uprzednim umówieniu wizyty**.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

GC Trader z siedzibą w Warszawie.
ul. Wasilkowskiego 1a lok. 10

Copyright © 2012 - 2024 Przetargownik
wdrożenie: Daniel Czerepak firma.dcode@gmail.com