Przetargownik	Wydanie nr **04/07/2024** z dnia 4 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+259,91

Przedmiot ogłoszenia:
Typ transakcji:

Szczegóły

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311).

Zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Krzczonów decyzji nr 817/24 z dnia 14.06.2024 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia na terenie gminy Krzczonów od km 2+302 do km 5+259,91”**

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski
Jednostka ewidencyjna – 060909_2 Krzczonów

Obręb 0004 Kosarzew Dolny

działki nr ew.: 928, 929, 66/1, 67/2, 68, 74/1, 70, 71/1, 75, 76/2, 76/1, 77, 59/1, 57, 56/2, 56/1, 55

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski
Jednostka ewidencyjna – 060909_2 Krzczonów

Obręb 0006 Kosarzew Górny

działki nr ew.: 385, 408, 40, 1043, 389, 1146, 1147, 94, 150, 939, 979, 998, 997, 983, 982, 981, 971/1, 970, 960, 959, 958, 957, 956/3, 955/1, 955/2, 949/2, 949/1, 948/1, 947, 404/1, 403, 401, 407, 409, 80, 81/1, 82/1, 84/1, 85, 86, 87, 91, 93/2, 95/3, 100, 102/1, 106/1, 107, 113, 114, 118, 119/1, 119/2, 120, 124/3, 125, 147/1, 148/5, 149/1, 382, 402/1, 400/1

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski
Jednostka ewidencyjna – 060909_2 Krzczonów

Obręb 0002 Boży Dar

działki nr ew.: 150/2, 194, 34/2, 151/1, 26/3, 27/3, 33/2, 30/2, 150/1, 36/1, 34/1, 26/2, 25/2, 24/2, 23, 22/2, 21/3, 20, 19, 16/1, 15, 13, 11, 10/1, 8/1, 7/1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 153/3, 153/2, 153/1, 154/3, 154/2, 154/1, 155/4, 155/3, 155/2, 155/1, 156/1, 157/1, 158/1, 159/1, 160/3, 161/3, 162/1, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 167/1, 169/1, 172/1, 173, 174, 175, 176, 177, 180/1

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski
Jednostka ewidencyjna – 060909_2 Krzczonów

Obręb 0018 Piotrówek

działka nr ew. 410

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę zjazdów:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski
Jednostka ewidencyjna – 060909_2 Krzczonów

Obręb 0004 Kosarzew Dolny

działki nr ew.: 66/3, 67/4, 68/2, 74/3, 71/3

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski
Jednostka ewidencyjna – 060909_2 Krzczonów

Obręb 0006 Kosarzew Górny

działki nr ew.: 983/2, 982/2, 981/2, 971/3, 970/2, 959/2, 958/2, 955/4, 955/6, 948/4, 947/2, 404/3, 107/2, 113/2, 92, 93/3, 125/2, 147/3

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski
Jednostka ewidencyjna – 060909_2 Krzczonów

Obręb 0002 Boży Dar

działki nr ew.: 26/4, 23/2, 10/3, 8/3, 7/3, 6/2, 4/2, 2/2, 1/2, 151/2, 166/3, 167/3, 169/3, 172/3, 175/2, 176/2, 180/3, 181/1, 183/1, 149

Działki poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę dróg innych kategorii:

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski
Jednostka ewidencyjna – 060909_2 Krzczonów

Obręb 0002 Boży Dar

działka nr ew. 34/2

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- roboty pomiarowe,
- wycinka drzew

- roboty rozbiórkowe,
- przebudowa istniejących przepustów pod koroną drogi,
- przygotowanie koryta pod warstwy poszerzenia jezdni na poszerzeniach i w miejscach przebudowy istniejących przepustów,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 i gr. 22 cm,
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C 90/3 i grubości 20 cm na poszerzeniach i w miejscach odbudowy istniejących przepustów,
- wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3,
- skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową,
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W (KR1-2) o gr. 7 cm,
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S (KR1-2) o gr. 5 cm i szer. 6 m.
- wykonanie poboczy ziemnych ulepszonych kruszywem C90/3 o gr. 15 cm,
- wykonanie nowych przepustów pod zjazdami z rur PP SN8 DN 400,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm lub o naw. Bitumicznej (zgodnie z planem sytuacyjnym) w zakresie pasa drogowego,
- umocnienie skarp płytami ażurowymi, humusowanie i obsianie mieszanką traw,
- ustawienie znakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- wykonanie robót wykończeniowych.

Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej można zapoznać
się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00, wtorek 7:30 – 16:45/.

Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji: drogą telefoniczną pod nr tel. **81 528 66 47**, drogą elektroniczną na adres mailowy: **abud@powiat.lublin.pl**, osobiście w Starostwie Powiatowym w Lublinie ul. Spokojna 9 **po uprzednim umówieniu wizyty**.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Copyright © 2012 - 2024 Przetargownik
wdrożenie: Daniel Czerepak firma.dcode@gmail.com